GE-HÅNDBOKA · RUTINE · 3.04 MELDINGER OG TILSYN

Melding om arbeid nær høyspent

Dokumentnr.	GE-3.04-04 R
Type	Rutine
Kapittel	3.04 Meldinger og tilsyn
Gjelder for	Alle som planlegger eller utfører skogsdrift, graving, sprengning, løft eller annet arbeid nær høyspentanlegg
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 8.1; Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE); Arbeidsmiljøloven § 4-4
Erstatter	SmartDok 0304-005 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal sikre at nettselskapet får melding før Gjerdalen driver skogsdrift, graver, sprenger eller gjør annet arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentledninger, slik at nødvendige sikkerhetstiltak blir avtalt.

Rutinen gjelder også løft med kran eller gravemaskin, tipping med lastebil og trefelling nær høyspent luftlinje, og graving nær høyspent jordkabel. Sikkerheten i selve arbeidet står i **GE-2.04-06 R** Arbeid ved høyspentledninger – luftlinje og **GE-2.04-07 R** Arbeid ved høyspent kabel i grunnen.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Prosjektleder	Sørger for at det er satt av tid til melding og avklaring med nettselskapet i planleggingen.
Anleggsleder	Har ansvaret for rutinen. Kontakter nettselskapet, sender melding og sørger for at avtalte tiltak er på plass før oppstart.
Bergsprenger/skytebas	Gir nettselskapet opplysninger om sprengningsarbeidet når det sprenges nær høyspent, se **GE-2.04-22 R** Sprengning.
Maskinkjører, lastebilsjåfør og fagarbeider/hjelpearbeider	Starter ikke arbeidet før anleggsleder har bekreftet at nettselskapet er varslet og tiltakene er avtalt.

3. Arbeidsgang

3.1 Før arbeidet

1. Finn ut hvilket nettselskap som eier anlegget, for eksempel ut fra skilt på masten, kart eller påvisning.
2. Kontakt nettselskapet hvis skogsdrift, graving, sprengning eller annet arbeid skal foregå nærmere enn 30 meter fra høyspentledninger.
3. Avklar med nettselskapet hvordan meldingen om arbeidet skal sendes inn. Opplysninger som kan inngå:
   - beskrivelse av stedet
   - omfang og type arbeid
   - tidsrom
   - navn og telefonnummer til anleggsleder og eventuelt bergsprenger/skytebas
   - navn og telefonnummer til bedriften
4. Avtal tiltak med nettselskapet, for eksempel utkobling, vakt fra nettselskapet, leder for sikkerhet (LFS), avstandskrav eller avskjerming.
5. Gjennomfør SJA med alle som skal delta, se **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA).

3.2 Under arbeidet

1. Følg de avtalte tiltakene og avstandskravene.
2. Endres arbeidet, for eksempel sted, omfang eller metode, skal nettselskapet varsles på nytt.

> **Viktig:** Kommer en maskin i kontakt med en høyspentledning: Bli sittende i maskinen og prøv å kjøre fri. Ring 112 og nettselskapet. Ingen skal nærme seg maskinen før nettselskapet har bekreftet at anlegget er spenningsløst.

3.3 Etter arbeidet

1. Gi nettselskapet beskjed når arbeidet er ferdig, hvis det er avtalt.
2. Skader på anlegget meldes straks til nettselskapet.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Melding og svar fra nettselskapet lagres på prosjektet.
- SJA lagres som skjema i SmartDok på prosjektet.
- Hendelser, også nestenulykker, registreres som RUH i SmartDok.

5. Referanser

- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
- Arbeidsmiljøloven § 4-4
- **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA)
- **GE-2.04-06 R** Arbeid ved høyspentledninger – luftlinje
- **GE-2.04-07 R** Arbeid ved høyspent kabel i grunnen
- **GE-2.04-22 R** Sprengning
- **GE-2.04-28 R** Trefelling
- **GE-3.04-01 R** Søknad om graving – gravemelding

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0304-005 R.	Daglig leder